

Тендерная таблица на лифты: 5-ти этажный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.5 мкр.2 по ул. Б. Хмельницкого в г.Чебоксары ЧР

№ п/п	Наименование материала, товара	Кол-во, шт	ООО КАРМАП (Чебоксарский лифтостроительный завод Эльбрус (ELBRUS)), г.Чебоксары		ООО ПО "ТЛМ" г. Тверь		ООО Татлифт, Татарстан, пром.площадка ЗЕЛЕНОДОЛЬСК		ООО Чувашлифт г. Чебоксары		ООО СпецЛифтМаш, г. Н.Новгород	
			ДО тендера	ПОСЛЕ тендера	ДО тендера	ПОСЛЕ тендера	ДО тендера	ПОСЛЕ тендера	ДО тендера	ПОСЛЕ тендера	ДО тендера	ПОСЛЕ тендера
			КМЛП-М 0621, Е1-60, 6/6, 1,0 м/с		БМП ЛП 0610 6 УХЛ4 ТУ 4836-001-02216833-201 ЛП-610.1,1х2,1-1200-П.БМ-Е30		TL MOTORS		лифт производства ТЛМ		SLM-MRL	
1	лифт грузо-пассажирский 630 кг с обрамлением, Г-образное открывание дверей на 90 град.	6	2,351,062.00	2,350,000.00	2,517,988.50	2,345,000.00	2,897,500.00	2,300,000.00	3,151,666.67	3,151,666.67	2,697,257.33	2,618,696.44
	обрамление ДШ	36	140,300.00		в цене лифта		в цене лифта		в цене лифта		в цене лифта	
	цвет дверей и обрамлений - нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь		нержавеющая сталь		нержавеющая сталь		нержавеющая сталь
	монтаж в т.ч.	6	762,500.00	750,000.00	1,277,314.58	1,130,737.50	1,220,000.00	1,100,000.00	588,000.00	1,100,000.00	1,507,005.00	1,200,000.00
	монтаж / установка лифтового оборудования	6										
	обследование и приемка строительной части лифтовых шахт	6										
	ПНР и запуск лифтов в штатную работу	6							294,000.00			
	устройство и разборка деревянных лесов в шахте лифта	6							52,500.00			
	изготовление и монтаж обрамлений дверей шахты <u>проемом 900 мм</u>	6							36,750.00			
	изготовление и монтаж обрамлений дверей шахты <u>проемом 1200 мм</u>	30							38,850.00			
	монтаж блоков диспетчерского контроля лифта, оборудование диспетчерского пункта, доп.оборудование (КСЛ, ММИ, сетевой фильтр, роутер, маршрутизатор, модем 4G)	6							52,500.00			
	полное техническое освидетельствование и регистрация декларации соответствия	6							42,000.00			
	исполнительная документация	6										
	сдача лифтов в эксплуатацию	6										
	сдача выполненных работ С-21 (Заказчику)	6										
	<u>требования к лифту</u>											
	назначение лифта. Классификация лифта по виду транспортируемых грузов. (пассажирский, грузовой, больничный)	Грузопассажирский	пассажирский	пассажирский, ММГН	пассажирский	Грузопассажирский		Грузопассажирский	пассажирский	Грузопассажирский	пассажирский	Грузопассажирский
	расположение лебедки			в верхней части шахты								
	Грузоподъемность лифта, кг.	630	630.00	630.00	630	630.00	1,000.00	630.00	630	630.00	630	630.00
	Скорость движения кабины, м/с	1	1.00	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1	1.00	1	1.00
	Высота подъема кабины в (м) (высота от нижней до верхней остановки)	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	12.00	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35
	Число остановок кабины	6	6	6.00	6	6.00	6.00	6.00	6	6.00	6	6.00
	Количество дверей шахты	6	6	6.00	6	6.00	6.00	6.00	6	6.00	6	6.00
	Система управления лифтом			собирательная вниз								собирательная вниз
	речевое информирование			есть								
	Требуется ли режим перевозки пожарных подразделений (да/нет)	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет
	Вид привода двери кабины (автоматический, ручной)	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический		Автоматический		Автоматический		Автоматический
	Сейсмичность района (не более 6 баллов / от 6 баллов и более)	не более 6 баллов	6 баллов	6 баллов		6 баллов	до 7 баллов	до 7 баллов		6 баллов	6 баллов	6 баллов
	Система управления лифтом (административная или жилая)	жилая	жилая	жилая		жилая	жилая	жилая		жилая		жилая
	полоса заземления	в комплекте	в комплекте	в комплекте		в комплекте	в комплекте	в комплекте		в комплекте		в комплекте
	Перевозка МГН (да/нет)	да		да		да		да	нет	да		да
	<u>характеристика кабины лифта</u>											
	Тип кабины (проходная/не проходная)	Походная на 90 гр.	Походная на 90 гр.	Походная на 90 гр.	Походная	Походная на 90 гр.	Походная	Походная на 90 гр.	Походная на 90 гр.	Походная на 90 гр.	Походная на 90 гр.	Походная на 90 гр.
	Кол-во дверей шахты (при проходной кабине)	6	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Внутренние габариты кабины (ширина x глубина x высота), мм	1100x2100x2100	2100x1100x2100	2100x1100x2100	1100x2100x2100	1100x2100x2100	1100x2100x2100	1100x2100x2100	1100x2100x2100	1100x2100x2100	1100x2100x2100	1100x2100x2100
	Размер проема дверей кабины (ширина x высота), мм	900x2000 (1 ост) 1200x2000 (5 ост)		900x2000 (1 ост) 1200x2000 (5 ост)		900x2000 (1 ост) 1200x2000 (5 ост)		900x2000 (1 ост) 1200x2000 (5 ост)		900x2000 (1 ост) 1200x2000 (5 ост)	1200x2000; 900x2000	900x2000 (1 ост) 1200x2000 (5 ост)
	Тип открывания (телескопическое, центральное)	телескопическое		телескопическое	телескопическое	телескопическое	телескопическое	телескопическое		телескопическое		телескопическое
	Отделка кабины, дверей кабины и дверей шахты (деко , нерж, стандарт, др.)	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	RAL 7032	нержавеющая сталь
	Требования к отделке пола (линолеум, рифлёный метал, керамогранит)	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий	рифленый алюминий
	Панель управления этажа											
	Отделка угловых элементов (нержавейка, краска -цвет, стандарт в цвет кабины)	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь		нержавеющая сталь
	фотобарьер			да								
	Доп. Зеркало (зеркало до пола для перевозки МГН)	да		да		да		да		да		да
	Доп. поручень	нет		нет		нет		нет		нет		нет
	Наличие кнопки закрытия дверей в кабине (да/нет)	да		да		да		да		да		да
	<u>характеристики шахты</u>											
	Расположение шахты (Вне здания, внутри здания)	внутри здания		внутри здания		внутри здания		внутри здания		внутри здания		внутри здания
	Конструкция стен шахты (Кирпичная/Железобетонная/Металлокаркас)	Железобетонная		Железобетонная		Железобетонная		Железобетонная		Железобетонная		Железобетонная
	Глубина примыка, мм	1150	1350	1,150.00	1140	1,140.00	1,350.00	1,150.00	1,140.00	1,140.00	1140	1,150.00
	Высота верхнего этажа, мм	3,840	4,500	4,700	3,840	3,840	3,840	3,840	3,620	3,840	3,840	3,840
	Размеры шахты в плане (ширина x глубина), мм	1860x2650	2650x1860	2650x1860		1860x2650	1860x2650	1860x2650	1860x2650	1860x2650	1860x2650	1860x2650
	Размер проема дверей шахты (ширина x высота), мм	1350x2200		1350x2200	ширина = 1200	1350x2200		1350x2200		1350x2200		1350x2200
	Размер проема дверей шахты (ширина x высота), мм	1080x2200		1080x2200		1080x2200		1080x2200		1080x2200		1080x2200
	Наличие проходов или помещений под шахтой (да, нет)	нет		нет		нет		нет		нет		нет
	Огнестойкость дверей шахты лифта (не требуется/Е30 / Е130 / Е160)	не менее Е30	Е160	Е160	Е30	Е30	Е160	Е160	Е30	Е30	Е130	Е130
	Отделка дверей шахты (окрашенный металл, нержавейка)	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь		нержавеющая сталь		нержавеющая сталь		нержавеющая сталь
	Табло этажное на 1-й остановке (малое входит в базу/большое по заказу)	исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации
	Табло этажное на другие этажи	исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации		исходя из базовой комплектации
	Машинное помещение (да, нет/ месторасположения)	нет машинного помещения		без машинного помещения		нет машинного помещения		Без машинного помещения		нет машинного помещения		нет машинного помещения
	Толщина передней стенки шахты, мм	120		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00
	<u>диспетчеризация лифта</u>			имеется, входит в стоимость монтажа, ПНР и ТО	в цене товара	комплект диспетчеризации "Объё"	в цене товара	в цене товара	в цене товара	в цене товара		в цене товара
	<u>доставка</u>			включена в стоимость оборудования	включена в стоимость оборудования	457,500.00	350,000.00	в цене товара	включена в стоимость оборудования	в цене товара	220,000.00	включена в стоимость оборудования
2	СТОИМОСТЬ		19,523,172.00	18,600,000.00	23,229,318.50	21,204,425.00	24,705,000.00	20,400,000.00	26,470,000.00	25,510,000.00	25,445,574.00	22,912,178.64
3	срок изготовления лифтового оборудования и сопутствующих материалов		60 кал.дней	60 кал.дней	45-60 кал.дней	60 кал. Дней	8-10 недель (56-70 дней)	60-70 раб. дней	80 раб.дней	80 раб.дней	80 дней	80 кал. Дней
4	срок поставки лифтового оборудования и сопутствующих материалов		2-3 кал. дня после 100% оплаты лифтового оборудования									
5	срок монтажа, ПНР, ТО диспетчеризации, декларации соответствия		60 кал.дней	60 кал.дней		60 кал.дней		60 раб.дней		60 раб.дней	80 дней	80 кал. Дней
6	условия оплаты		50% предоплата, 50% перед отгрузкой оборудования. За вып. Работы - 50% предоплата, 50% по факту сдачи Объекта	Оборуд.: 50% аванса + 50 % перед отгрузкой Работы: по факту подписания и сдачи КС	70% предоплата, 30% по факту готовности лифтового оборудования к отгрузке за 5 кал.дня до отгрузки. по монтажу и ПНР - после подписания КС в течении ?? кал.дней	Оборуд.: 70% аванса + 30 % перед отгрузкой. Работы: по факту подписания и сдачи КС	50% предоплата, 50% по факту готовности лифтового оборудования к отгрузке. по монтажу и ПНР: 50% аванс + 50% после подписания актов вып.работ	Оборуд.: 50% аванса + 50 % перед отгрузкой Работы: по факту подписания и сдачи КС	70% предоплата, 30% по факту готовности лифтового оборудования к отгрузке. На выполнение работ - ??	Оборуд.: 70% аванса + 30 % перед отгрузкой. Работы: по факту подписания и сдачи КС	70% предоплата, 30% по факту готовности лифтового оборудования к отгрузке за 5 кал.дня до отгрузки. по монтажу и ПНР: 70% - аванс + 30% после подписания актов вып.работ	Оборуд.: 70% аванса + 30 % перед отгрузкой. Работы: по факту подписания и сдачи КС
7	Примечание		соответствие Тех.регламенту Там.Союза "Безопасность лифтов, имеется Декларация Соответствия	имеются все сертификаты, лицензии, сертификаты на производство, монтаж и ПНР лифтового оборудования								
8	Гарантийный срок работы лифта		18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления	18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес.со дня изготовления
9	Стоимость с НДС 22%		19,523,172.00	18,600,000.00	23,229,318.50	21,204,425.00	24,705,000.00	20,400,000.00	26,470,000.00	25,510,000.00	25,445,574.00	22,912,178.64
10	отклонение после тендера	руб		-923,172.00		-2,024,893.50		-4,305,000.00		-960,000.00		-2,533,395.36
		%		4.73		8.72		17.43		3.63		9.96